

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE PRZY ULICY TYSI CŁECIA W SZUBINIE			
1.1	45110000-1 CPV	Rozbiórka obiektów budowlanych			
1.1.1	D-01.02.03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo- cementowych (4,00+4,00)*30,70	m2 m2	245,60	245,60
1.1.2	D-01.02.03	Uło enie w stosy na paletach płyt falistych azbestowo- cementowych z rozbiórki i zabezpieczenie foli w celu przygotowania do transportu i utylizacji. 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
1.1.3	D-01.02.03	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych, ołacenie dachu (4,00+4,00)*30,70	m2 m2	245,60	245,60
1.1.4	D-01.02.03	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych prostych, krokwie drewniane o przekroju 10x10 cm (4,00+4,00)*30,70	m2 m2	245,60	245,60
1.1.5	D-01.02.03	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych wraz z belkami drewnianymi 3,77*29,62	m2 m2	111,67	111,67
1.1.6	D-01.02.03	Rozebranie murów z cegły powy ej terenu w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolark ((4,45+30,30)*2*3,05*0,34)+((4,45*3,00*0,5)*2*0,34)+((4,45*3,05)*3*0,25)	m3 m3	86,79	86,79
1.1.7	D-01.02.03	Rozebranie podło a z betonu wirowego (posadzki) o grubo ci ponad 15 cm (3,77*29,62)*0,30	m3 m3	33,50	33,50
1.1.8	D-01.02.03	Rozebranie murów z cegły poni ej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej, fundamenty (4,45+30,30)*2*1,00*0,34	m3 m3	23,63	23,63
1.1.9	D-01.02.03	Rozebranie nawierzchni z betonu wirowego (na zewn trz budynku) o grubo ci ponad 15 cm (15,00*1,55*0,20)+(1,70*4,45*0,20)+(5,00*14,00*0,50)	m3 m3	41,16	41,16
1.1.10	D-01.02.03	Rozebranie konstrukcji z betonu zbiornika na cieki - ciany poni ej terenu, płyta stropowa (3,60*5,70*0,20)+((3,60+5,70)*2*2,00*0,20)	m3 m3	11,54	11,54
1.1.11	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - wywóz na składowisko z kosztem utylizacji 86,79+33,50+23,63+41,16+11,54	m3 m3	196,62	196,62
1.1.12	D-01.02.03	Zasypanie wykopów ziemi z wykopów oraz odwiezienie lub dowiezienie ziemi wraz z zag szczeniem w gruncie kategorii I- III 23,63+(3,60*5,70*2,00)	m3 m3	64,67	64,67
1.1.13	D-01.02.03	Mechaniczne plantowanie terenu, grunt kategorii I-III (4,50*30,50)+(15,00*1,60)+(1,70*4,50)+(5,00*14,00)+(3,60*5,70)	m2 m2	259,42	259,42